

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซม บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความสวยงาม เสริมผิวถนนทางเข้า
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ PaRa Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

เสริมผิวถนนทางเข้าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ PaRa Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร
ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง .

๖.๑ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

๖.๒ นางแถมแก้ว ศิริเพชร

๖.๓ นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

กลุ่มงาน ทาง
ชื่อโครงการ ช่อมแซม บริเวณแหล่งน้ำตักดีสีห์ให้มีความสวยงาม เสริมผิวถนนทางเข้าแหล่งน้ำตักดีสีห์ Para Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๑,๙๑๗.๐๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่ ๐๕/๒๕๖๓
ราคาน้ำมัน ๑๙.๘๔ บาท/ลิตร
ประมาณการเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคากลาง
๑	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต							
	๑.๑ Prime Coat	๑,๙๑๗.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๙๐	๒๒,๘๑๒.๓๐	๑.๓๗๙๕	๑๖.๔๒	๓๑,๔๖๙.๕๗
	๑.๒ PARA Asphaltic Concrete		ตร.ม.					
	- PARA Asphaltic Concrete (un Prime Coat)		ตร.ม.					
	- PARA Asphaltic Concrete (un Tack Coat)	๑,๙๑๗.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๓๑	๔๙๙,๐๑๔.๒๗	๑.๓๗๙๕	๓๕๙.๑๐	๖๘๘,๓๙๐.๑๙
๒	งานตีเส้นจราจร							
	๒.๑ สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง กว้าง ๐.๑๐ ม. ๑ เส้น	๓๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑๙๘.๖๒	๖,๕๕๔.๔๖	๑.๓๗๙๕	๒๗๔.๐๐	๙,๐๔๑.๘๘
	๒.๒ สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว กว้าง ๐.๑๐ ม. ๒ เส้น	๖๕.๐๐	ตร.ม.	๑๙๘.๖๒	๑๒,๙๑๐.๓๐	๑.๓๗๙๕	๒๗๔.๐๐	๑๗,๘๐๙.๗๖
๓	งานบดเสียด							
	๓.๑ งานจัดการเครื่องหมอยจราจรระหว่างก่อสร้าง	๑.๐๐	เหมาจ่าย	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๔	อื่นๆ							
	๔.๑ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย					การะบุรีรับจ้าง
	๔.๒ งานป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
รวมราคากลาง								๗๕๒,๗๑๑.๓๙
บวกเพิ่ม ๕% ของราคากลาง								๗๙๖,๓๔๖.๙๖
ขอเพียง								๗๙๖,๓๔๖.๙๖

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕.๒

๕ ของราคากลางที่คำนวณได้

สรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

กลุ่มงาน ทาง

ชื่อโครงการ ช่อมแซม บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความสวยงาม เสริมผิวถนนทางเข้าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ Para Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๑,๙๑๗.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๐๕/๒๕๖๓

ประมาณการเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางแถมแก้ว ศิริเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง