

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (ช.บ้านมะหะ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 770,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป การปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4
(ช.บ้านมะหะ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร และกว้าง 5.00 เมตร ยาว 268.50 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,990.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่
อบต. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)
5.2 แบบประมาณราคา (ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเสนีย์ คงแป้น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสิทธิพร สังข์อัน กรรมการ
 - 6.3 นางสาวธีรวิดี ปานทอง กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐	ประเภทงาน / โครงการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเป็นพาราเอสฟัลติกคอนกรีต
		กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร และกว้าง 5.00 เมตร ยาว 268.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
		หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,990.50 ตร.ม ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด
☐	เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
☐	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ซอยบ้านมะหะ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	586,180.92	1.3822	810,219.26	เงื่อนไข
	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			813,219.26	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินประมาณ			813,000.00	
	ตัวอักษร (แปลนและหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสนีย์ คงแป้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพร สังข์อิน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวธีรวิดี ปานทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเป็นพาราเอสฟัลติคคอนกรีต

หมู่ที่ 4 ซอยบ้านมะหะ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร และ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 268.50 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,990.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม.	-	-	-	- ผิวทาง กว้าง 4.00 - 5.00 ม.
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิน	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	
7	งานผิวทาง Asphaltic Concrete					
	Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	
	Tack Coat	ตร.ม.	1,990.50	11.35	22,592.18	
	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	1,990.50	269.08	535,603.74	- ลูกรัง 0 กม.
	Reinforced Concrete	ตร.ม.	-	-	-	- ท่อ 0 กม.
8	งานตีเส้นจราจร					- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
	- สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม. 3 เส้น	ตร.ม.	96.50	290.00	27,985.00	- ทราย 0 กม.
9	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	-	-	-	- หิน 10 กม.
10	งานเครื่องหมายจราจร					
	- แบบ บ. -25	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	ราคาน้ำมันดีเซล
11	งานเปิดเตล็ด					29.42 - 29.99 บาท/ลิตร
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					586,180.92	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
Factor F					1.3822	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					810,219.26	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %